



CONSTRUCTION DU VESTIAIRE DE FOOT USCCA CROTENAY

Route de l'aérodrome 39300 CROTENAY



MAITRE D'OUVRAGE

Commune de CROTENAY
Place de Franche Comté
39300 CROTENAY
Tél : 03 84 51 22 75
Mél : mairiedecrottenay@wanadoo.fr

Lot n°03

CHARPENTE - OSSATURE BOIS

DPGF

Dossier	
Date	07/02/2024
Phase	DCE
Indice	a

ARCHITECTE :
Frédéric CAUCHIE - SYMMETRIA
416 Rue du Grand Messia
39570 MESSIA-SUR-SORNE
Tél : 03-84-86-20-68
Mél : contact@symmetria.fr



Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
03.1	Description des ouvrages				
03.1.1	Travaux préparatoires				
03.1.1.1	Échafaudage et protections collective <i>Localisation : pour l'ensemble des travaux</i>	ENS	1	€	€
03.1.2	Mur ossature bois				
03.1.2.1	Mur ossature bois 160mm - OSB 15 <i>Localisation : ensemble des murs ossature bois, suivant plans</i>	M2	221,77	€	€
03.1.2.2	Isolation 160 mm - R >4.00m2.K/W - fibre bois insufflée en caisson fermé dans MOB <i>Localisation : Dans les murs ossature bois, suivant plans</i>	m2	221,77	€	€
03.1.2.3	Isolation fibre de bois rigide de 60 mm - R>= 1.40 m2.k/W <i>Localisation : Isolation en fibre de bois venant en complément de l'isolation insufflée en fibre bois, et servant également de pare pluie</i>	m2	221,77	€	€
03.1.2.4	Cloisons ossature bois 45 x 80 mm - OSB 12 - Isolation 45 mm - R > 1.10 m2.K/W <i>Localisation : Pour la réalisation du contreventement transversal des murs ossature bois (pour le fluage) et cloisonnement de distribution entre vestiaires et bureau/infirmerie, suivant plans</i>	M2	43,50	€	€
03.1.3	Charpente en bois Traditionnelle				
03.1.3.1	Charpente assemblée en Bois lamellé-collé fourni et posée <i>Localisation : - Arbalétriers pour reprise de pannes, suivant plans du BET structures et architecte.</i>	m3	6,720	€	€
03.1.3.2	Charpente non assemblée en Bois massif fourni et posé <i>Localisation : - Pannes faitières et intermédiaires et bas de pente, et abouts de pannes en pignons, contreventements en périphérie de toiture, suivant plans du BET structures et architecte.</i>	M3	5,770	€	€
Description des ouvrages					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (20%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€

RECAPITULATIF
Lot n°03 CHARPENTE - OSSATURE BOIS

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

03.1 - Description des ouvrages	_____ € HT
- 03.1.1 - Travaux préparatoires	_____ € HT
- 03.1.2 - Mur ossature bois	_____ € HT
- 03.1.3 - Charpente en bois Traditionnelle	_____ € HT

Total du lot CHARPENTE - OSSATURE BOIS

Total H.T. :	_____ €
Total T.V.A. (20%) :	_____ €
Total T.T.C. :	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j