



## CONSTRUCTION DU VESTIAIRE DE FOOT USCCA CROTENAY

SUR LE MOUTHIOUX 39300 CROTENAY



### MAITRE D'OUVRAGE

Commune de CROTENAY  
Place de Franche Comté  
39300 CROTENAY  
Tél : 03 84 51 22 75  
Mél : mairiedecrottenay@wanadoo.fr

**Lot n°04**

### COUVERTURE BAC-ACIER - BARDAGE ALUMINIUM A JOINTS DEBOUTS

**Appel d'offre**

Dossier	
Date	07/02/2024
Phase	DCE
Indice	

#### ARCHITECTE :

Frédéric CAUCHIE - SYMMETRIA  
416 Rue du Grand Messia  
39570 MESSIA-SUR-SORNE  
Tél : 03-84-86-20-68  
Mél : contact@symmetria.fr



Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	<p>Le présent lot est traité à PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Les prix seront fermes et définitif. Celui-ci doit être déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la maîtrise d'oeuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens. S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation en vigueur qui le conduisent à modifier ou à compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir compte dans l'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note explicative séparée et annexée à son offre.</p> <p>L'Entrepreneur par le fait même de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux à effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnaît avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient être omis dans les différentes pièces contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes, matériaux, accessoires et le matériel nécessaire, y compris l'évacuation et la mise en décharge.</p> <p>L'entreprise titulaire du présent lot, devra mettre tous les moyens en oeuvre, afin de satisfaire aux exigences techniques. L'installation, les matériels et matériaux utilisés doivent satisfaire aux différents règlements, lois, décrets, arrêtés, circulaires, normes, documents et avis techniques, réglementations diverses et tout texte publié le jour de la remise des offres.</p> <p>- Performance thermique demandée pour obtention de label RT 2012 - Chaque entreprise est responsable de ces déchets, aucun déchets ne sera stockés sur le chantier</p> <p>A l'issue du chantier l'entreprise devra le dossier des ouvrages exécutés, comprenant: Le dossier d'exécution mis à jour (avec les études et plans d'exécutions) Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages Les fiches de contrôles, de fabrications et montage et des produits utilisées L'entreprise titulaire du présent lot, devra mettre tous les moyens en oeuvre, afin de satisfaire aux exigences techniques. L'installation, les matériels et matériaux utilisés doivent satisfaire aux différents règlements, lois, décrets, arrêtés, circulaires, normes, documents et avis techniques, réglementations diverses et tout texte publié le jour de la remise des offres. Réalisation d'un DGD (Décompte, Générale, Définitif)</p> <p>- La prestation comprend l'installation complète, en ordre de fonctionnement, conforme aux réglementations en vigueur - Protection collective sur l'ensemble de la zone travaux horizontalement et verticalement - Installation et repliement du matériel de chantier, - Les plans d'exécution ainsi que l'étude de calcul et le dimensionnement des divers éléments de charpente bois sont à la charge de l'entreprise titulaire du présent lot.</p> <p><b>Nota:</b> Travaux non prévus: - .....</p>				
04.1	<b>Description des ouvrages</b>				
04.1.1	<b>Travaux préparatoires</b>				
04.1.1.1	<b>Protection collective horizontale</b>				
	Ensemble de protection horizontale des personnes par filets tendus sous charpente suivant toutes exigences et agrément du service de la CRAM. Montage et démontage à prévoir au présent lot. <b>Localisation</b> : sous la toiture, pour la pose de la couverture				
		M2	310,42	€	€
04.1.1.2	<b>Protection collective verticale</b>				
	Ensemble de protection verticale des personnes par garde-corps ancrés tous les 1,50 ml dans manchons réalisés par le présent lot. Suivant toutes exigences et agrément du service de la CRAM. Montage et démontage à prévoir au présent lot. <b>Localisation</b> : en périphérie de la toiture, pour la pose de la couverture				
		ML	85,10	€	€
04.1.2	<b>Couverture bac acier</b>				
04.1.2.1	<b>Couverture bac acier sandwich - Ep.150mm - R &gt; 7,25m2.K/W</b>				
	Fourniture et pose d'une couverture par panneaux bacs acier isolant de type JI ROOF 1000IPN de chez Joris Ide ou similaire et comprenant : - 1 face extérieure galvanisée prélaqué <b>RAL 7037</b> - Isolant de 150 mm (U<0,136W/m2.K) - 1 face intérieure galvanisée prélaqué RAL 9002 - Compris joint d'étanchéité à l'air en mousse PVC - Découpe au droit des sorties de toiture - Pose à recouvrements suivant les vents dominants sur pannes. - Mise en oeuvre suivant avis techniques, compris coupes droites, reprise de peinture au droit des coupes, toutes sujétions				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	d'étanchéité de mise en oeuvre - Fixations des bacs conformément aux prescriptions du fabricant - Pente suivant plans architecte et structure. Compléments d'étanchéité transversaux / longitudinaux et recouvrement suivant avis technique du fabricant. - Teinte au choix de l'architecte				
		M2	310,42	€	€
04.1.2.2	<b>Faîtage monopente avec façon de rive frontale de 0,30m de ht, en acier laqué assortis</b> Fourniture et mise en oeuvre de faîtière monopente, d'épaisseur 0,75mm prélaquée, fixé par vis autotaraudeuse avec rondelle d'étanchéité. - Habillage complet de la rive en tôle plane en acier galvanisé prélaqué 1 face - Bande à ourlet en tôle d'acier galvanisé prélaqué Compris toutes sujétions de mise en oeuvre				
		ml	33,20	€	€
04.1.2.3	<b>Rive de 0,30m de ht, en acier laqué assortis</b> Fourniture et mise en oeuvre de profil en tôle d'acier galvanisé 75/100° prélaqué 1 face compris : - Habillage complet de la rive en tôle plane en acier galvanisé prélaqué 1 face - Bande à ourlet en tôle d'acier galvanisé prélaqué - Fixation par vis autotaraudeuses, étanchéité, capuchon PVC de couleur, - Compris toutes sujétions de mise en oeuvre				
		ML	18,70	€	€
04.1.2.4	<b>Closoir échancré bas de pente, en acier laqué assortis</b> En tôle laquée pré-découpé, - compris fixation sur panne bois et joint d'étanchéité - profil de départ fixée sur la panne sablière pour le maintien des panneaux à la pose - toutes sujétions de pose. <b>Localisation</b> : - En bas de pente de la partie stockage				
		ml	33,20	€	€
04.1.2.5	<b>Écussons d'abouts de pannes en tôle laquée</b> Réalisation d'un habillage des abouts de pannes, par écussons en tôles laqué, compris fixation par clous calotin étanchent. Section des pannes 12/20cm en moyennes, suivant plan de charpente <b>Localisation</b> : - Pour les abouts de pannes sur la partie auvent et débord arrière				
		U	4	€	€
04.1.3	<b>Bardage aluminium à joint debout</b>				
04.1.3.1	<b>Voligeage rapporté sur mur ossature bois, pour bardage aluminium à joint debout</b> Fourniture et mise en oeuvre d'un voligeage bois comprenant : - essence bois compatible avec le bardage métallique en aluminium à joint debout (type P.10 de chez PREFA ) type sapin - traitement conforme à la classe 2 de la norme NFB 50.100 - section 22 x 200 mm environ - pose horizontale avec liteaux 25/50 (pour ventilation) fixés sur montants bois par pointes torsadées - voligeage support de bardage - ensemble comprenant toutes sujétions pour coupes, chutes, etc. <b>Localisation</b> : support du bardage métallique aluminium à joint debout				
		M2	221,77	€	€
04.1.3.2	<b>Bardage aluminium laqué à joint debout</b> Fourniture et mise en oeuvre d'un bardage en aluminium laqué avec pose "à joints debout", compris toutes façons (plis, pinces, ourlets, pattes-agraffes, coulisseaux, etc...), coupes, soudures et fournitures de tous accessoires nécessaires à la pose et à une finition parfaite  - bardage en aluminium laqué de type PREFALZ des Ets PREFA ou équivalent - traitement des angles saillants et rentrants - traitement de la ventilation basse et haute - fermeture des joints par double sertissage - mise en place d'une grille anti rongeur en pied de bardage formant une bavette basse de départ - mise en place d'un arrêt en haut de bardage - ensemble comprenant toutes sujétions pour une étanchéité parfaite et une exécution très soignée et réalisation conforme aux avis techniques, D.T.U., règles de l'art, prescriptions et préconisations du fabricant.				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	<p><b>Teintes: 07 P.10 et 19 P.10</b>                      Calepinage des bandes de couleur suivant plans</p> <p><b>Localisation :</b> <i>Sur l'ensemble des façades du bâtiment Vestiaire, suivant plans</i></p>				
		M2	221,77	€	€
04.1.3.3	<p><b>Habillage des tableaux et encadrement d'ouverture en aluminium laqué</b>                      Fourniture et mise en place d'encadrement d'ouverture, habillage de tableau et d'appuis de fenêtre comprenant :                      - habillage en aluminium laqué de développé devant reprendre la largeur de l'appui, du bardage et dépassé pour la ventilation du bardage                      - compris coupes, raccords, plis, et raccordement sur les menuiseries extérieures                      - compris joints d'étanchéités                      - compris toutes sujétions de mise en oeuvre et de fixation                      - étroite coordination avec le lot Menuiseries Extérieures</p> <p><b>Localisation :</b> <i>Sur l'ensemble des ouvertures sur façades du bâtiment Vestiaire, suivant plans</i></p>				
		ML	71,71	€	€
04.1.4	<p><b>Zinguerie</b></p>				
04.1.4.1	<p><b>Gouttière en aluminium laqué - Développé 0,33 m - Forme 1/2 rond</b>                      Fourniture et pose de gouttière comprenant :                      - aluminium laqué Ral suivant plans architecte de développé 0.33 m                      - forme 1/2 rond                      - fixation par crochets compris soudures renforts, éléments pour dilatation, talons, coudes.                      Compris brides à neige.</p> <p><b>Localisation :</b> <i>- en bas de pente, sur l'ensemble de la toiture principale</i></p>				
		ML	33,20	€	€
04.1.4.2	<p><b>Naissance EP diamètre 100 mm, assortis</b>                      Fourniture et pose de naissance EP compris crapaudine.                      - aluminium laqué Ral suivant plans architecte                      Compris fixation et raccordement sur la gouttière et la descente.</p>				
		U	3	€	€
04.1.4.3	<p><b>Descente en aluminium laqué 100mm</b>                      Fourniture et pose tuyau de descente EP comprenant :                      - diamètre 100 mm                      - aluminium laqué Ral suivant plans architecte                      - fixation par colliers <u>compris coudes</u> et bagues de fixation</p> <p><b>Localisation :</b> <i>- pour descente EP de la toiture, suivant plan de façade</i></p>				
		ML	9,00	€	€
04.1.4.4	<p><b>Dauphin fonte 100mm</b>                      Fourniture et pose de dauphin fonte, hauteur 1 ml, diamètre 100 mm, fixé par colliers.</p> <p><b>Localisation :</b> <i>en pied de descente EP</i></p>				
		U	3	€	€
<p><b>Description des ouvrages</b></p>					
<b>Total H.T. :</b>				_____	€
<b>Total T.V.A. (20%) :</b>				_____	€
<b>Total T.T.C. :</b>				_____	€

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°04 COUVERTURE BAC-ACIER - BARDAGE ALUMINIUM A JOINTS DEBOUTS**

**RECAPITULATIF DES CHAPITRES**

<b>04.1 - Description des ouvrages</b>	<b>_____ € HT</b>
- 04.1.1 - Travaux préparatoires	_____ € HT
- 04.1.2 - Couverture bac acier	_____ € HT
- 04.1.3 - Bardage aluminium à joint debout	_____ € HT
- 04.1.4 - Zinguerie	_____ € HT

**Total du lot COUVERTURE BAC-ACIER - BARDAGE ALUMINIUM A  
JOINTS DEBOUTS**

<b>Total H.T. :</b>	<b>_____ €</b>
<b>Total T.V.A. (20%) :</b>	<b>_____ €</b>
<b>Total T.T.C. :</b>	<b>_____ €</b>

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j