



CONSTRUCTION DU VESTIAIRE DE FOOT USCCA CROTENAY

SUR LE MOUTHIOUX 39300 CROTENAY



MAITRE D'OUVRAGE

Commune de CROTENAY
Place de Franche Comté
39300 CROTENAY
Tél : 03 84 51 22 75
Mél : mairiedecrottenay@wanadoo.fr

Lot n°08

PEINTURES

Appel d'offre

Dossier	
Date	07/02/2024
Phase	DCE
Indice	

ARCHITECTE :
Frédéric CAUCHIE - SYMMETRIA
416 Rue du Grand Messia
39570 MESSIA-SUR-SORNE
Tél : 03-84-86-20-68
Mél : contact@symmetria.fr



Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
	<p>Le présent lot est traité à PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Les prix seront fermes et définitif. Celui-ci doit être déterminé conformément aux plans d'appel d'offres de la maîtrise d'oeuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens. S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation en vigueur qui le conduisent à modifier ou à compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir compte dans l'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note explicative séparée et annexée à son offre.</p> <p>L'Entrepreneur par le fait même de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux à effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnaît avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient être omis dans les différentes pièces contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes, matériaux, accessoires et le matériel nécessaire, y compris l'évacuation et la mise en décharge.</p> <p>L'entreprise titulaire du présent lot, devra mettre tous les moyens en oeuvre, afin de satisfaire aux exigences techniques. L'installation, les matériels et matériaux utilisés doivent satisfaire aux différents règlements, lois, décrets, arrêtés, circulaires, normes, documents et avis techniques, réglementations diverses et tout texte publié le jour de la remise des offres.</p> <p>La prestation comprend la réalisation complète, en ordre de fonctionnement, conforme aux réglementations en vigueur - Protection collective sur l'ensemble de la zone travaux horizontalement et verticalement - Installation et repliement du matériel de chantier Les études et plans d'exécutions sont à la charge du présent lot</p> <p>A l'issue du chantier l'entreprise devra le dossier des ouvrages exécutés, comprenant: Le dossier d'exécution mis à jour (avec les études et plans d'exécutions) Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages Les fiches de contrôles, de fabrications et montage et des produits utilisées Réalisation d'un DGD (Décompte, Générale, Définitif)</p> <p>- Performance thermique demandée pour obtention de label RT2012 - Chaque entreprise est responsable de ces déchets, aucun déchets ne sera stockés sur le chantier</p> <p>Nota: Travaux non prévus: -</p>				
08.1	<p>Description des ouvrages</p> <p>L'entreprise doit l'ensemble des travaux de peinture comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la préparation des subjectiles suivant DTU 59.1. - les moyens d'accès aux ouvrages : échafaudage, nacelle, pont roulant, ... - la protection des ouvrages attenants par bâchage y compris dépose après réalisation - teintes au choix de l'architecte ou du maître d'oeuvre y compris toutes sujétions pour teintes vives et polychromie. 				
08.1.1	<p>Peintures</p>				
08.1.1.1	<p>Peinture mate sans solvant à 2 couches sur plafonds</p> <p>compris:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Echafaudage et protection des sols - tous travaux de préparations suivant la nature du support neuf ou existant - rebouchage, masticage, ponçage, révision des joints et enduit de ratissage si nécessaire. - 1 couche d'impression, compatible avec le support et la peinture de finition - 2 couches de peinture mate en phase aqueuse, teinte blanche - la mise en peinture afin d'obtenir une finition mat classe A suivant DTU 59.1. <p>NOTA: Les peintures utilisées devront impérativement être sans solvant et conformes à la norme NF ENVIRONNEMENT.</p> <p>Localisation : - plafonds plaque de plâtre sur l'ensemble de la construction</p>	M2	191,63	€	€
08.1.1.2	<p>Plus valus pour peinture "spéciale pièces humides" sur plafonds</p> <p>Localisation : au droit des douches collectives, suivant plans</p>	M2	26,46	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.1.1.3	<p>Peinture acrylique satinée à 2 couches sur parois</p> <p>compris:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Echafaudage et protection - tous travaux de préparations suivant la nature du support neuf ou existant - rebouchages, masticage, ponçage, révision des joints et enduit de ratissage si nécessaire. - 1 couche d'impression - 2 couches de peinture acrylique satinée, teinte au choix de l'architecte. - la mise en peinture afin d'obtenir une finition mat classe A suivant DTU 59.1. - toutes sujétions pour teintes vives et polychromie. <p>Localisation : - parois plaque de plâtre sur l'ensemble de la construction</p>				
		M2	530,70	€	€
08.1.1.4	<p>Peinture acrylique satinée sur boiseries neuves</p> <p>sur boiseries apparentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> -nettoyage -rebouchage , ponçage , et tous travaux de préparations suivant la nature du support -2 couches de peinture glycerol. satinée compris tous rechapissages. - la mise en peinture afin d'obtenir une finition mat classe B suivant DTU 59.1. <p>Teinte au choix du maître d'ouvrage</p> <p>Toutes sujétions pour teintes vives et polychromie</p> <p>Localisation : - sur les cadres de blocs-portes bois intérieures</p>				
		M2	20,00	€	€
08.1.1.5	<p>Peinture sans solvant sur métaux neufs</p> <p>compris:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dégraissage, nettoyage, rinçage - tous travaux de préparations suivant la nature du support neuf ou existant - Retouches de peinture antirouille si nécessaire et une couche de primaire d'accrochage compatible avec le support, si nécessaire. - 2 couches de peinture satinée en phase aqueuse - la mise en peinture afin d'obtenir une finition mat classe B suivant DTU 59.1. - toutes sujétions pour teintes vives et polychromie. <p>Localisation : sur canalisations sanitaires et dauphins fontes.</p>				
		M2	10,00	€	€
08.1.1.6	<p>Peinture sans solvant sur tuyauteries PVC</p> <p>compris:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dépolissage au papier abrasif - Dégraissage ou lessivage - tous travaux de préparations suivant la nature du support neuf ou existant - 1 primaire d'accrochage - 2 couches de peinture satinée en phase aqueuse. - la mise en peinture afin d'obtenir une finition mat classe C suivant DTU 59.1. - toutes sujétions pour teintes vives et polychromie. <p>Localisation : - sur canalisations sanitaires.</p>				
		M2	10,00	€	€
08.1.2	<p>Peintures extérieures</p> <p>L'entreprise doit l'ensemble des travaux de peinture extérieure comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la préparation des subjectiles suivant DTU 42.1, 59.1, 59.2 - les moyens d'accès aux ouvrages : échafaudage, nacelle, pont roulant, ... - la protection des ouvrages attenants par bâchage y compris dépose après réalisation - teintes au choix de l'architecte ou du maître d'oeuvre y compris toutes sujétions pour teintes vives et polychromie. 				

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
08.1.2.1	<p>Peinture décorative de façade - Classement E3 V2 W1 A0</p> <p>L'entreprise doit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la préparation du support neuf. - la mise en peinture afin d'obtenir un état de finition satiné classement D2 suivant NF P 84-403 ou équivalent E3 V2 W1 A0. <p>Teinte au choix de l'architecte.</p> <p>Localisation : - Sur pieds de façades apparents en périphérie du bâtiment</p>				
		M2	23,75	€	€
08.1.2.2	<p>Lasure teintée ou couleur à 3 couches</p> <p>compris:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Echafaudage - Brûlage des résines - Nettoyage, brossage, ponçage - Application des couches de lasure teintée ou couleur. - toutes sujétions pour teintes vives et polychromie au choix du maître d'ouvrage. <p>Localisation : - Sur pannes, arbalétriers sur la partie auvents terrasse et débord de toit arrière et tous éléments bois restant apparents</p>				
		M2	55,99	€	€
08.1.3	Divers				
08.1.3.1	<p>Nettoyage général</p> <p>Nettoyage de fin de chantier, intéressant toutes les parties apparentes comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enlèvement de toutes traces de mortier et sciure - lessivage des sols carrelés, PVC et des faïences - Nettoyage des profilés de menuiseries - Nettoyage des vitrages sur les 2 faces - Nettoyage des appareils sanitaires, robinetteries et accessoires - Nettoyage de l'appareillage électrique - Nettoyage des quincailleries - Enlèvement des traces de peinture ou d'huile sur tous les équipements et autres ouvrages - Enlèvement de la poussière et nettoyage des bureaux - Enlèvement des déchets résultant des nettoyages eux-mêmes - Retouches peinture en fin de chantier <p>Le nettoyage complet doit absolument être réalisé avant la réception des locaux par le maître d'ouvrage.</p> <p>Localisation : pour l'ensemble du bâtiment, suivant plans</p>				
		Ens	1	€	€
Description des ouvrages					
Total H.T. :				_____	€
Total T.V.A. (20%) :				_____	€
Total T.T.C. :				_____	€

RECAPITULATIF
Lot n°08 PEINTURES

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

08.1 - Description des ouvrages	_____	€ HT
- 08.1.1 - Peintures	_____	€ HT
- 08.1.2 - Peintures extérieures	_____	€ HT
- 08.1.3 - Divers	_____	€ HT

Total du lot PEINTURES	_____	
Total H.T. :	_____	€
Total T.V.A. (20%) :	_____	€
Total T.T.C. :	_____	€

Soit en toutes lettres TTC : _____

Fait à _____

le _____

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j