



## CONSTRUCTION DU VESTIAIRE DE FOOT USCCA CROTENAY

Route de l'aérodrome 39300 CROTENAY



### MAITRE D'OUVRAGE

Commune de CROTENAY  
Place de Franche Comté  
39300 CROTENAY  
Tél : 03 84 51 22 75  
Mél : mairiedecrottenay@wanadoo.fr

**Lot n°09**

**CHAPES - CARRELAGES - FAIENCES**

**DPGF**

Dossier	
Date	07/02/2024
Phase	DCE
Indice	a

**ARCHITECTE :**  
Frédéric CAUCHIE - SYMMETRIA  
416 Rue du Grand Messia  
39570 MESSIA-SUR-SORNE  
Tél : 03-84-86-20-68  
Mél : contact@symmetria.fr



Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
09.1	<b>Description des ouvrages</b>				
09.1.1	<b>Isolation de mousse polyuréthane projetée</b>				
09.1.1.1	Isolation projetée contre mur béton - Épaisseur 50 mm - R > 2.15 m2.K/W <i>Localisation : Isolation intérieure des pieds de longrine, suivant plans</i>	M2	46,45	€	€
09.1.2	<b>Chape</b>				
09.1.2.1	Chape ciment jusqu'à 6 cm d'épaisseur <i>Localisation : - Dans l'ensemble du bâtiment, suivant plan</i>	M2	190,66	€	€
09.1.2.2	Pose seule de siphon de sol (fournit par le carreleur), avec forme de pente <i>Localisation : - dans les douches collectives et les vestiaires , suivant plan</i>	U	14	€	€
09.1.3	<b>Revêtement de sol en grès cérame</b>				
09.1.3.1	Natte d'étanchéité sous carrelage <i>Localisation : au droit des douches, suivant plans</i>	M2	33,01	€	€
09.1.3.2	Carreaux de 300 x 300 - Pose droite - R10 A <i>Localisation : au droit des vestiaires, sanitaires PMR, local bureau/infirmierie, suivant plans</i>	M2	156,06	€	€
09.1.3.3	Carreaux de 50 x 50 - Pose droite - R11 B <i>Localisation : au droit des douches, suivant plans</i>	M2	26,46	€	€
09.1.3.4	Plinthes à gorge <i>Localisation : sur l'ensemble des sols en carrelage, suivant plans</i>	ML	165,54	€	€
09.1.4	<b>Revêtement mural en faïence</b>				
09.1.4.1	Natte d'étanchéité sous faïence <i>Localisation : Uniquement au droit des douches, suivant plans</i>	M2	93,52	€	€
09.1.4.2	Système de protection à l'eau sous faïence <i>Localisation : au droit des sanitaires et WC, suivant plans</i>	M2	73,60	€	€
09.1.4.3	Revêtement mural en faïence - 20 x 20 cm. <i>Localisation : sur 1,40 ht au droit des sanitaires et WC, suivant plans sur toute la hauteur dans les douches suivant plans</i>	m2	167,12	€	€
09.1.4.4	Habillage de passage de douches/vestiaires joueurs - 1,00 x 2,10m <i>Localisation : - passage douches</i>	U	4	€	€
09.1.4.5	Profil de départ sur douche <i>Localisation : au droit des receveurs des 2 douches vestiaires arbitres, suivant plans</i>	ML	7,20	€	€

Code	Désignation	U	Qte	P.U. HT	P.T. HT
09.1.5	<b>Divers</b>				
09.1.5.1	<b>Baguette de seuils ou Profil de transition</b>	ML	14,00	€	€
09.1.5.2	<b>Siphon de sol avec grille en inox brossé de 15 x 15 cm</b>	U	6	€	€
	<i>Localisation : au droit des vestiaires, suivant plans</i> <i>Nota:</i> <i>la pose et prévue dans l'article Chape 09.1.2.2</i>				
09.1.5.3	<b>Caniveau de douche en inox - Longueur 1.00 m</b>	U	8	€	€
	<i>Localisation : au droit des douches, suivant plans</i> <i>Nota:</i> <i>la pose et prévue dans l'article Chape 09.1.2.2</i>				

**Description des ouvrages**

**Total H.T. :** \_\_\_\_\_ €

**Total T.V.A. (20%) :** \_\_\_\_\_ €

**Total T.T.C. :** \_\_\_\_\_ €

**RECAPITULATIF**  
**Lot n°09 CHAPES - CARRELAGES - FAIENCES**

**RECAPITULATIF DES CHAPITRES**

<b>09.1 - Description des ouvrages</b>	<b>_____ € HT</b>
- 09.1.1 - Isolation de mousse polyuréthane projetée	_____ € HT
- 09.1.2 - Chape	_____ € HT
- 09.1.3 - Revêtement de sol en grès cérame	_____ € HT
- 09.1.4 - Revêtement mural en faïence	_____ € HT
- 09.1.5 - Divers	_____ € HT

**Total du lot CHAPES - CARRELAGES - FAIENCES**

<b>Total H.T. :</b>	_____ €
<b>Total T.V.A. (20%) :</b>	_____ €
<b>Total T.T.C. :</b>	_____ €

Soit en toutes lettres TTC : \_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

Bon pour accord, signature,

Signature et cachet de l'Entrepreneur

Conditions de règlement : Par virement à 30 j